

歩 掛 表

小口止めブロック

(1箇所 SL=5m当り)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
世話役	人	0.1			
ブロック工	人	0.3			
特殊作業員	人	0.1			
普通作業員	人	0.3			
クレーン運転25t吊	日	0.2			
胴込めコンクリート	m ³	0.43			
小口止めブロック	個	20			
諸雑費	%	4.0			
合計					

※ 胴込めコンクリート量 $0.0211\text{m}^3/\text{個} \times 20\text{個} = 0.43\text{m}^3$

胴込めコンクリート打設

(10m²当り)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	人	1.2			
普通作業員	人	2.3			
生コンクリート	m ³	10.2			
諸雑費	%	10.0			
合計					